

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора КУ ВСО "ЦЭН Вологодской области"
/И.Г.Скороходов
25 апреля 2025 года



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.г.
ОЗН по Бабушкинскому муниципальному округу**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу: ОЗН по Бабушкинскому муниципальному округу, 161350, Вологодская обл., с.им.Бабушкина, ул. Садовая, д.7.

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	Вологодская обл., с.им.Бабушкина, ул. Садовая, д.7
2	Год постройки	2002
3	Общая площадь здания (м.кв.)	340
4	Наличие чердачного помещения	<u>отсутствует</u>
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие теплового пункта	отсутствует
7	Система отопления	<u>закрытая</u>
8	Схема отопления	<u>однотрубная</u>
9	Материал трубопроводов системы Отопления внутри здания	металл

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительный периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023г.г.	241
	2023-2024г.г.	226
	2024-2025г.г.	С 28.09.2024
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2022-2023г.г.	-15
	2023-2024г.г.	-17

	2024-2025г.г.	-10
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения
1.	Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка). Проведение мелких сварных и ремонтных работ на изношенных участках трубопровода системы отопления.	До 31.08.2025
2.	Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	До 31.08.2025
3.	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей.	До 31.08.2025
4.	Проверка и наладка приборов учета.	До 31.08.2025
5.	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.	До 31.08.2025
6.	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	До 31.08.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду.

Подготовка пакета документов будет выполнена в соответствии с пунктом 10 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234.